Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Białystok, dnia 27 marca 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ulicy Słowackiego 4 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie **remontu korytarza II piętra, remontu magazynów (blok kuchenny) i wymianę oświetlenia w 7 salach lekcyjnych 03,104,111,211,201,204,209** której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień Publicznych w oparciu o art.2, ust. 1, pkt.1

1. **Zamawiający:** Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Słowackiego 4.
2. **Tryb udzielenia zamówienia:** Zapytanie ofertowe.
3. **Kryteria oceny ofert:** cena – 100 %

Oferta z najniższą ceną, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w ciągu 7 dni od chwili zakończenia przyjmowania ofert.

4. **Sposób przygotowania oferty:**

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Remont w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku – 2024", z rozbiciem cenowym na każdą część oddzielnie.

b/ koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca,

c/ wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,

d/ oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa,

e/ **formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,**

f/ **oświadczenie wykonawcy , stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,**

g/ oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zaproszenia do składania ofert oraz, że oferowana cena zawiera całość wykonywanych prac i materiałów,

h/ ważność oferty minimum 30 dni.

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia 10.04.2024 r. do godz. 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Słowackiego 4.

6. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Remont w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

Zakres prac:

Część I: remont korytarza II piętra

- zerwanie boazerii,
- szpachlowanie i malowanie ścian – 340 m ^{2}
- położenie wykładziny na ścianę (lamperia),
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami – 8 szt.
- wymiana drzwi wewnętrznych pełnych ,wzmocnionych - 90 cm., - 8 szt.(2 szt. – 90 cm, 5 szt. 80 cm., 1 szt. – 60 cm.)

- pomalowanie grzejników - wykonanie zabudowy grzejników – 7 szt.
- założenie nakładek maskujących na parapety – 7 szt.
- zerwanie płytek PCV,
- naprawa i wyrównanie posadzki pod wykładzinę,
- wykładzina i montaż wykładziny (193 m^2) z wywinięciem cokołu – 15 cm. ,
- montaż listew zakończających (przy wejściach do klas, toalet)
- fototapeta + położenie fototapety na dwóch ścianach 2x 9 m^2.

Część II: remont magazynów (blok kuchenny)
- szpachlowanie i malowanie ścian - 46,23 m^2

Część II: Wymiana opraw oświetleniowych w 7 salach lekcyjnych (03,104,111,211,201,204,209) – 64 szt. – (szkoła posiada świetlówki LED Pila 16 W – 120 cm).

7. Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z kosztorysem, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami Prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną i poleceniami Inwestora.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów.

Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy lub aprobatom technicznym. Przy stosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych, należy stosować się do instrukcji producentów. Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym przez inwestora, w sposób gwarantujący ich jakość i nie naruszalność, przy jednoczesnym stosowaniu przepisów b.h.p. i p. poż. Za powyższe odpowiada wykonawca.

Stosowany przez wykonawcę sprzęt i urządzenia muszą być sprawne technicznie. Ich wykorzystanie musi być zgodne z DTR i warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Używanie sprzętu nie może zakłócać pracy osób, przebywających na obiekcie, ani stanowić dla nich zagrożenia utraty życia i zdrowia.

Wywóz nieczystości powstałych w wyniku przeprowadzonego remontu należy do wykonawcy.

8. Warunki dotyczące BHP i ochrony P.POŻ:

Prace powinny być przeprowadzone w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia wypadkiem, utratą życia, zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz pożarem. Miejsce robót remontowych powinno być wydzielone, oznaczone i zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych. W przypadku wypadku lub pożaru należy przestrzegać instrukcji obowiązującej w budynku szkoły.

9. Materiały:

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:

- być nowe i nieużywane ,
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty za zakupu i dostarczenia materiałów.

10. Wykonywanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z harmonogramem robót oraz

poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywanych prac oraz podczas dostaw materiałów odpowiada Wykonawca.

11. Odbiór robót:

Po wykonaniu prac, Inwestor dokona odbioru wykonanych robót w poprzez oględziny, sprawdzenie jakości i estetyki wykonania.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje :

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty oraz atesty wbudowanych materiałów.
- Pomiar natężenia oświetlenia.
- Powykonawczy projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

12. Podstawa płatności:

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą .

13. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli **36** miesięcznej gwarancji

14. Wizyta na terenach objętych wykonywaniem prac:

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i zapoznanie się z miejscem wykonywanych robót oraz dokonania pomiarów w celu właściwej oceny kosztów i pracochłonności prac mającej na celu rzetelne przygotowanie oferty. Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

15. Osobą do kontaktu z Oferentami jest : Agnieszka Dzitkowska tel. 857416513,

16. Termin wykonania zamówienia : w okresie od 22.06.2024 r. do 14.08.2024 r.

17. Jeśli oferty będą przekraczały budżet remontowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego na rok 2024 , zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania częściowej inwestycji (po uzgodnieniu z wykonawcą).

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku
mgr Katarzyna Andryszewska